

İSKELE VE KÖYLERİ KALDIRIM İŞLERİ YAPIM İHALESİ**YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU**

POZ NO	İmalatın Adı	Birimi	Tahmini Miktarı	2025 Tahmini Birim Fiyatı	2025 Tahmini Tutarı	NOTLAR
Özel	ASFALT KESME YAPIMI (mevcut asfaltın asfalt kesme makinesi ile kesilmesi işçilik dahil)	mt	1400,00		0,00 ₺	
Özel	SANDIK KAZISI YAPIMI (uzaklaştırılması, reglaj ve sıkıştırma işleri)	m3	2600,00		0,00 ₺	
Özel	BORDÜR YAPIMI (Bordür yeri tesviye yapılması, tesviye betonu, bordür temini ve nakliyesi, bordür işçiliği, derz yapım işçiliği dahil)	mt	6000,00		0,00 ₺	
Özel	PARKE YOL YAPIM (6cm)(kum serilmesi tesviye, stabilize yapılması, parke altına naylon serilmesi, 6cm parke alınması ve yerine nakliyesi, parke üstü sarı kum, hertürlü işçilik, sıkıştırma ve temizliği dahil)(ön bordür dahil)	m2	9475,00		0,00 ₺	
Özel	TAŞIMA TOPRAK/DOĞAL STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI (Kaldırım içine ve yol genişletmesi yapılan kısımlarda kaldırım dışına dolgu yapılması, malzemenin sulanıp sıkıştırılması dahil)	m3	1600,00		0,00 ₺	
Özel	MEKANİK MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (Kaldırım içine ve yol genişletilmesi yapılan kısımlarda asfaltın altına mekanik malzeme ile dolgu yapılması, malzemenin sıkıştırılması dahil)	m3	1300,00		0,00 ₺	
Özel	BETON SERİMİ (kaldırım önüne asfalt kodunda beton serimi yapılması. Beton temini ve işçilik dahil)	m3	200,00		0,00 ₺	
Özel	ASFALT YAPIMI İŞLERİ(ELDE) (asfalt nakliyesi asfaltın serilip düzeltilmesi dilindir ile sıkıştırılması)	ton	250,00		0,00 ₺	
Özel	ELEKTRİK KAZI (Kablo kanalı h = 1 m (kırılcı sert kaya kazısı, kumlama, elektrik taşı, taşıma stabilize toprak ile dolgu ve sıkıştırma)	mt	300,00		0,00 ₺	
Toplam					0,00 ₺	